


«ТАСДИҚЛАЙМАН»
«ШГКМ» МЧЖ бош директорнинг
биринчи ўринбосари
 **Ш. Эшмуродов**
«30» «05» 2024йил.

Нуксонлар далолатномаси № 56

“Шуртан ГКМ” МЧЖ “Марказий Бошқариш биноси”ни капитал таъмирлаш ишлари.

Асос: 17.05.2024йил, №042/16 –сонли баён.

К-1,2

№ п/п	Наименование объёмов работ	Ед. Изм	Кол-во	Приме чание
	Зал			
	Обшивка потолка из МДФ или мягких материалов (гребневого типа)	М2	108	
	Устройство тяги из пенопласта В-150мм	пм	168,0	
	Замена светильников на LED-48w (600x600мм)	шт	42	
	-включатель	шт	4	
	-розетка (двойная)	шт	8	
	Водоэмульсионная окраска потолка.	м2	98	
	Установка и разборка инвентарных лесов высотой до 9м.	М2	78	
	Перегородка из гипсокартона.			
	Устройство мет.конструкции для перегородки	тн	1,2	
	-метал профил 80x80x2	тн	0,9	
	-метал лист -4 мм	тн	0,3	
	Маслянная окраска мет.конструкции.	м2	45,0	
	Обшивка стен перегородок из гипсокартона.(2слоя) t-12мм с обрешеткой.	М2	142,0	
	Стены			
	Обшивка стен из гипсокартона t-12мм (2слоя) с обрешеткой.	м2	296,0	
	Шпатлевка стен	м2	296,0	
	-Перфоугол	пм	305,0	
	Оклейка поверхностей стен обоями типа “Отточенто”	м2	296,0	
	-угольник.	пм	210,0	
	Обшивка стен из МДФ или мягких материалов (гребневого типа)	м2	164,0	
	Замена светильников на LED-48w (600x600мм)	шт	42	
	-включатель	шт	4	
	-розетка (двойная)	шт	8	

Масляная окраска покрытие пола , местами.	М2	154	
Устройство пола из релина., местами.	М2	118	
Тех. комнаты (4шт)			
Шпатлевка стен	м2	300,0	
-перфоугол	пм	85,0	
Водоземulsionная окраска стен.	м2	300,0	
Установка дверных блоков (1000x2500мм) из МДФ.	м2	10,0	
-наличники из МДФ	пм	48,0	
-замена врезных замков.	шт	2	
-замена ручек для дверей	шт	4	
Масляная окраска мет. дверных блоков	М2	13,44	
Замена светильников на LED-48w (600x600мм)	шт	8	
AUX RUUM (17)			
Ремонт стен шпатлевкой,	М2	67,6	
Водоземulsionная окраска стен	М2	67,6	
Замена светильников на LED-48w (600x600мм)	шт	6	
-выключатель	шт	2	
-розетка (двойная)	шт	4	
Замена вент.решеток вентиляционной системы. (500x500мм)	шт	5	
Масляная окраска мет.поверхностей. (эл.шкафы,кабель канал)	М2	22,8	
Инженерное управление (16)			
Замена потолков типа "Армстронг"	М2	32,7	
Ремонт стен шпатлевкой,	М2	64,1	
Оклейка поверхностей стен обоями.	М2	64,1	
Установка отбойных досок из МДФ для стен t-8мм В-200мм.	пм	23	
Замена светильников на LED-48w (600x600мм)	шт	6	
-выключатель	шт	2	
-розетка (двойная)	шт	9	
-эл. провода с сеч: 2x4мм	пм	16	
Замена вент.решеток вентиляционной системы. (500x500мм)	шт	1	
Замена полов из релина t-2мм.	М2	32,7	
Устройство наливного пола. t-4мм.	М2	32,7	
Замена плинтусов из ПВХ	пм	23	
Масляная окраска мет.поверхностей. (кабель канал)	М2	1,8	
КИПиА (15)			
Ремонт стен шпатлевкой,	М2	64,5	
Оклейка поверхностей стен обоями.	М2	64,5	
Установка отбойных досок из МДФ для стен t-8мм В-200мм.	пм	27,1	
Замена светильников на LED-48w (600x600мм)	шт	6	
-выключатель	шт	2	

-розетка (двойная)	шт	4	
-эл. провода с сеч: 2х4мм	пм	14	
Замена вент.решеток вентиляционной системы. (500х500мм)	шт	1	
Замена полов из релина t-2мм.	M2	27,1	
Устройство наливного пола. t-4мм.	M2	27,1	
Замена плинтусов из ПВХ	пм	20,8	
Масляная окраска мет.поверхностей. (кабель канал)	M2		
Кабинет технологов (14)			
Замена потолков типа "Армстронг"	M2	41,6	
Ремонт стен шпатлевкой,	M2	78,3	
Оклейка поверхностей стен обоями	M2	78,3	
Установка и крепление отбойных досок из МДФ для стен шириной до 300 мм. t-8мм	пм	28	
Замена светильников на LED-48w (600х600мм)	шт	12	
-выключатель	шт	2	
-розетка (двойная)	шт	10	
-эл. провода с сеч: 2х4мм	пм	24	
Замена вент.решеток вентиляционной системы. (500х500мм)	шт	1	
Замена полов из релина t-2мм.	M2	41,6	
Устройство наливного пола. t-4мм.	M2	41,6	
Замена плинтусов из ПВХ	пм	28	
Масляная окраска мет.поверхностей. (кабель канал)	M2	5,76	
Кабинет нач. смены цеха "Этилен" (13)			
Замена потолков типа "Армстронг"	M2	20,2	
Очистка стен от штукатурки, местами.	M2	3,3	
Обмазочная изоляция с медным купоросом	M2	3,3	
Цементная штукатурка стен с добав. жидкого стекла,	M2	3,3	
Ремонт стен шпатлевкой,	M2	50,6	
Оклейка поверхностей стен обоями	M2	50,6	
Установка и крепление отбойных досок из МДФ для стен шириной до 300 мм. t-8мм	M2	18,1	
Замена светильников на LED-48w (600х600мм)	шт	4	
-выключатель	шт	2	
-розетка (двойная)	шт	4	
-эл. провода с сеч: 2х4мм	пм	12	
Замена вент.решеток вентиляционной системы. (500х500мм)	шт	2	
Замена полов из релина t-2мм.	M2	20,2	
Устройство наливного пола. t-4мм.	M2	20,2	
Замена плинтусов из ПВХ	пм	18,1	
Масляная окраска мет.поверхностей. (кабель канал)	M2	2,2	
Кабинет гл. механика (12)			
Ремонт стен шпатлевкой,	M2	41,2	
Оклейка поверхностей стен обоями.	M2	41,2	

Установка отбойных досок из МДФ для стен t-8мм В-200мм.	пм	14,9	
Замена светильников на LED-48w (600x600мм)	шт	4	
-выключатель	шт	2	
-розетка (двойная)	шт	3	
Замена вент.решеток вентиляционной системы. (500x500мм)	шт	2	
Замена полов из рефина t-2мм.	М2	14	
Устройство наливного пола. t-4мм.	М2	14	
Замена плинтусов из ПВХ	пм	14.9	
Масляная окраска мет.поверхностей. (кабель канал)	М2	9.2	
Кабинет нач. смены и технологов цеха "ПВС" (11)			
Ремонт стен шпатлевкой,	М2	44,3	
Оклейка поверхностей стен обоями.	М2	44,3	
Установка отбойных досок из МДФ для стен t-8мм В-200мм.	пм	15,8	
Замена светильников на LED-48w (600x600мм)	шт	6	
-выключатель	шт	2	
-розетка (двойная)	шт	3	
Замена вент.решеток вентиляционной системы. (500x500мм)	шт	2	
Замена полов из рефина t-2мм.	М2	15,6	
Устройство наливного пола. t-4мм.	М2	15,6	
Замена плинтусов из ПВХ	пм	15,8	
Масляная окраска мет.поверхностей. (кабель канал)	М2	1,3	
Кабинет переговоров (10)			
Демонтаж подвесных потолков типа "Армстронг"	М2	30,5	
Изготовление и установка металлоконструкции для потолка .	тн	1.2	
- металлопрофиль 60x60x2	тн	0.9	
- арматура Ф14 А-3	тн	0.3	
Устройство потолка из гипсокартона (двухуровневый)средней сложности. t-9мм	М2	30,5	
Шпатлевка потолка	М2	30,5	
Устройство тяги из пенопласта t-70мм	пм	52	
Ремонт стен шпатлевкой,	М2	76	
Устройство декоративной штукатурки (Отточенко) стен	М2	76	
Установка и крепление отбойных досок из МДФ для стен шириной до 300 мм. t-8мм	пм	31	
Замена светильников на LED-12w	шт	12	
Замена светильников на LED-18w	шт	8	
-выключатель	шт	4	
-розетка (двойная)	шт	8	
-эл. провода с сеч: 2x4мм	пм	92	
Замена вент.решеток вентиляционной системы. (500x500мм)	шт	2	
Цементная стяжка пола t-50мм	М2	30,	
Замена керамических полов на ламинат.	М2	33,1	
Замена плинтусов из ПВХ	пм	15,8	
Масляная окраска мет.поверхностей. (кабель канал)	М2	1,3	

Кабинет нач. смены цеха "КИП иА" (9)			
Ремонт стен шпатлевкой,	М2	49,5	
Оклейка поверхностей стен обоями.	М2	49,5	
Установка отбойных досок из МДФ для стен t-8мм В-200мм.	пм	17,1	
Замена светильников на LED-48w (600x600мм)	шт	4	
-выключатель	шт	2	
-розетка (двойная)	шт	2	
Замена вент.решеток вентиляционной системы. (500x500мм)	шт	1	
Замена полов из линолеума t-2мм.	М2	14,1	
Устройство наливного пола. t-4мм.	М2	14,1	
Замена плинтусов из ПВХ	пм	17,1	
Масляная окраска мет.поверхностей. (кабель канал)	М2	1,3	
Кухня (8)			
Пробивка отверстие в стенах толщ-400мм (300x300мм)	шт	1	
Замена стен облицовок из керамических плиток, местами.	М2	13,4	
Ремонт стен шпатлевкой.	М2	42,2	
Водозащитная окраска стен	М2	23,8	
Масляная окраска стен панелей.	М2	18,4	
Замена покрытие полов из керамических плит.	М2	23,8	
Замена светильников на LED-48w (600x600мм)	шт	6	
-выключатель	шт	3	
-розетка (двойная)	шт	4	
-эл. провода с сеч: 2x4мм	пм	18	
Замена вент.решеток вентиляционной системы. (500x500мм)	шт	2	
Масляная окраска мет.поверхностей. (кабель канал)	М2	2,4	
Установка вытяжного вентилятора.(д-200мм.130Вт. 1200м3/ч)	шт	1	
-труба вентиляционная алюминиевая, гофрированная д-150мм	пм	2	
Мужская сан-узел. (7)			
Пробивка отверстие в стенах толщ-400мм (300x300мм)	шт	2	
Замена облицовки стен керамическими плитками.	М2	68	
Замена покрытие пола керамическими плитками.	М2	11	
Замена чаша унитаза со сливном бачком	шт	2	
-кран шаровый д-15мм	шт	2	
-шланг гибкий L-800мм	шт	2	
Замена умывальника	шт	2	
-смеситель для умывальника.	шт	2	
-сифон	шт	2	
-кран шаровый д-15мм	шт	4	
Замена биде	шт	1	
-кран шариковый д-15мм	шт	1	
Замена п/п труб х/в д-25мм	пм	34	
Замена п/п труб г/в д-25мм	пм	29	
-отвод д-25мм	шт	17	

-тройник д-25мм	шт	8	
-муфта д-25мм	шт	9	
-адаптер п/п д-25мм	шт	2	
Замена светильников на LED-18w	шт	2	
Замена светильников на LED-12w	шт	3	
-выключатель	шт	4	
-розетка (двойная)	шт	3	
-эл. провода с сеч: 2х4мм	пм	46	
Установка вытяжного вентилятора.(д-200мм.130Вт. 1200м3/ч)	шт	2	
-труба вентиляционная алюминиевая, гофрированная	пм	4	
Установка зеркало для умывальника	шт	2	
- электрическая сушилка для рук	шт	2	
-вешалка для полотенец ,настенные.	шт	2	
Женская сан-узел. (6)			
Пробивка отверстие в стенах толщ-400мм (300х300мм)	шт	1	
Замена облицовки стен керамическими плитками.	М2	37	
Замена покрытие пола керамическими плитками.	М2	5,4	
Замена унитаза бачком	шт	1	
-кран шаровый д-15мм	шт	1	
-шланг гибкий L-800мм	шт	1	
Замена умывальника	шт	1	
-смеситель для умывальника.	шт	1	
-сифон	шт	1	
-кран шаровый д-15мм	шт	2	
Замена светильников на LED-18w	шт	2	
-выключатель	шт	3	
-розетка (двойная)	шт	2	
-эл. провода с сеч: 2х4мм	пм	34	
Установка вытяжного вентилятора.(д-200мм.130Вт. 1200м3/ч)	шт	1	
-труба вентиляционная алюминиевая, гофрированная д-150мм	пм	2	
Кабинет технолога цеха “Этилен” (5)			
Замена потолков из “Армстронга”	М2	20	
Ремонт стен шпатлевкой,	М2	50.4	
Оклейка поверхностей стен обоями.	М2	50,4	
Установка отбойных досок из МДФ для стен t-8мм В-200мм.	пм	18	
Замена светильников на LED-48w (600х600мм)	шт	6	
-выключатель	шт	2	
-розетка (двойная)	шт	5	
-эл. провода с сеч: 2х4мм	пм	18	
Замена вент.решеток вентиляционной системы. (500х500мм)	шт	1	
Замена полов из релина t-2мм.	М2	20	
Устройство наливного пола. t-4мм.	М2	20	
Замена плинтусов из ПВХ	пм	18	
Масляная окраска мет.поверхностей. (кабель канал)	М2	2.3	

	Кабинет нач. смены цеха "Этилен" (4)			
	Замена потолков типа "Армстронг"	М2	11.3	
	Ремонт стен шпатлевкой,	М2	39.5	
	Оклейка поверхностей стен обоями.	М2	39,5	
	Установка отбойных досок из МДФ для стен t-8мм В-200мм.	пм	13,6	
	Замена светильников на LED-48w (600x600мм)	шт	4	
	-выключатель	шт	2	
	-розетка (двойная)	шт	4	
	-эл. провода с сеч: 2х4мм	пм	14.5	
	Замена вент.решеток вентиляционной системы. (500x500мм)	шт	2	
	Замена полов из рефина t-2мм.	М2	11.3	
	Устройство наливного пола. t-4мм.	М2	11,3	
	Замена плинтусов из ПВХ	пм	13.6	
	Масляная окраска мет.поверхностей. (кабель канал)	М2	1.9	
	Архив (3)			
	Ремонт стен шпатлевкой,	М2	71.7	
	Водоземлюсионная окраска стен	М2	71.7	
	Замена светильников на LED-48w (600x600мм)	шт	4	
	-выключатель	шт	1	
	Замена вент.решеток вентиляционной системы. (500x500мм)	шт	1	
	Замена полов из рефина t-2мм.	М2	34.6	
	Устройство наливного пола. t-4мм.	М2	34,6	
	Замена плинтусов из ПВХ	пм	25.5	
	Масляная окраска мет.поверхностей. (кабель канал)	М2	5	
	Тренажерная (2)			
	Пробивка отверстие в стенах толщ-400мм (300x300мм)	шт	1	
	Ремонт стен шпатлевкой,	М2	44.2	
	Водоземлюсионная окраска стен	М2	23.7	
	Масляная окраска стен панелей.	М2	20.5	
	Замена светильников на LED-48w (600x600мм)	шт	2	
	-выключатель	шт	3	
	-розетка (двойная)	шт	4	
	Замена вент.решеток вентиляционной системы. (500x500мм)	шт	1	
	Замена полов из рефина t-2мм.	М2	15.7	
	Устройство наливного пола. t-4мм.	М2	15,7	
	Замена плинтусов из ПВХ	пм	15.8	
	Масляная окраска мет.поверхностей. (кабель канал)	М2	1.13	
	Установка вытяжного вентилятора.(д-200мм.130Вт. 1200м3/ч)	шт	1	
	-труба вентиляционная алюминиевая, гофрированная.	пм	2,5	
	Вентиляционная комната (18)			
	Ремонт стен шпатлевкой,	М2	163	
	Водоземлюсионная окраска стен	М2	163	
	Замена светильников на LED-18w	шт	6	

-включатель	шт	2	
-розетка (двойная)	шт	4	
Устройство цем. стяжки пола с уклоном t-30мм.	M2	18,5	
Коридор			
Демонтаж потолка типа "Армстронг"	M2	149	
Изготовление и установка металлоконструкции для потолка .	тн	2,3	
- металлопрофил 60х60х2	тн	1,8	
- арматура Ф14 А-3	тн	0,5	
Устройство гипсокартонных потолков t-9мм с установкой мет. каркаса.	M2	59,3	
Устройство потолка типа "Армстронг"	M2	97	
Устройство тяги из пенопласта	пм	169	
Шпатлевка из потолка	M2	59,3	
Водоэмульсионная окраска потолка.	M2	59,3	
Ремонт стен шпатлевкой.	M2	453	
Оклейка поверхностей стен обоями типа " Отточенто"	M2	453	
-угольник	пм	22	
Замена светильников на LED-24w	шт	24	
-включатель	шт	17	
-розетка (двойная)	шт	6	
Замена вент.решеток вентиляционной системы. (600х600мм)	шт	4	
Замена врезных замков в дверных блоках	шт	21	
Масляная окраска дверных блоков	M2	83	
Замена вент решеток (жалюзийных) 400х300мм	шт	34	
Замена вент решеток (жалюзийных) 500х400мм	шт	8	
Замена пластиковых плинтусов на керамогранит Н-70мм	пм	159	
Вход			
Ремонт потолков шпатлевкой.	M2	17,2	
Ремонт стен шпатлевкой.	M2	49,2	
Устройство тяги из пенопласта	пм	23,4	
Водоэмульсионная окраска потолка.	M2	17,2	
Устройство стен декоративной штукатурки (Отточенто)	M2	49,2	
Замена светильников на LED-24w	шт	2	
-включатель	шт	2	
Замена покрытие пола керамическими плитками.	M2	17,2	
Замена врезных замков в дверные блоки.	шт	2	
Ремонт дверных блоков (замена шарниров)	шт	12	
Масляная окраска дверных блоков.	M2	18,4	
Замена дверных блоков.	шт/M2	2/9,2	
-замок кодовый	шт	2	
-доводчик для закрывания дверей	шт	2	
Ремонт штукатуркой стен откосов	M2	5,2	
Погрузка и вывоз строй-мусора на расстоянии до 5км	тн	18	

Фасад				
Замена обшивки парапета из АКП. с обрешеткой	м2	65,0		
Демонтаж мет. лестницы	тн	0,3		
Демонтаж водосточных труб.	пм	51,0		
Демонтаж облицовки стен цоколя из керам. плитки.	м2	101,0		
Погрузка строй-мусора.	м3	0,5		
Вывоз мусора на расстоянии до 5км	тн	1,0		
Изготовление и установка металлоконструкции для стен фасада .	тн	5,3		
метал профил 60х60х2	тн	4,8		
арматура Ф14 А-3	тн	0,5		
Масляная окраска мет.конструкции.	м2	150,0		
Облицовка стен фасадов керамическими плитками 600х1200мм (сухой монтаж)	М2	938,5		
-профиль.	пм	1 600,0		
-крепежи.	дона	1 350,0		
Облицовка стен цоколя из керамогранит t-20мм.	м2	105,0		
Заполнение песчанно-цементным раствором за плитками.	м3	6,3		
Покрытие пола лестничной площадки плитками типа «Кабанчик»	м2	25,4		
Облицовка боковых стен лестничной площадки из керамогранит t-20мм.	м2	8,6		
Установка пож. лестницы. (без стоим.материала)	тн	0,3		
Масляная окраска пож. лестницы.	М2	12,6		
Установка водосточных труб д-100мм	пм	140,0		
-отвод	дона	60,0		
Установка и разборка инвентарных лесов высотой до 9м.	М2	738		

Зам. ген. директора по производству:

Нач. службы КС:

Руководитель ГКГ:

Гл. технолог ООО "ШГХК":

Нач. службы АХО:

Зам .нач. службы КС:

Инженеры сл.КС:

У. Исаев

Б. Мурадов

А. Джалилов

Х.Тошбоев

А. Дусмирзаев

Ф. Каршиев

А. Кахоров

Р. Вафоев

“Tasdiqlayman”
“SHGKM” MCHJ bosh direktori
Sh. Aslanov
_____” _____ 20__ y.

“SHGKM” MCHJ bosh direktori, bosh direktor o'rinbosarlari va bosh mutaxassislar bilan birgalikda, majmuamiz ichki hududidagi olib borilayotgan qurilish va ta'mirlash ishlarini joyida ko'rish va jadallashtirish bo'yicha o'tkazilgan sayyor yig'ilish

bayoni № 042/16

“17” 05 2024 y.

Shurtan qurg'oni.

Yig'ilish raisi: “SHGKM” bosh direktori

Sh. Aslanov

Ishtirok etuvchilar: *direktor o'rinbosarlari:* U.Isaev, G'.Ibodullayev, J.Xalimov, N.Xalilov, X.Allayorov, Sh.Boboev, KQX boshlig'i B.Muradov, KG boshlig'i A.Jalilov, KQX muxandisi A.Qaxorov va boshqalar

Kun tartibida:

Majmua ichki xududida olib borilayotgan qurilish ta'mirlash ob'ektlaridagi ishlarni joyida o'rganish.

Kun tartibidagi masala joyida o'rganildi, qaror qilindi:

I. KQX boshlig'i B. Murodovga:

- majmua ichki hududidagi 5-sonli oshxona kapital ta'mirlansin;
- majmua ichki hududidagi markaziy kuzatuv binosi (DSS) kapital ta'mirlansin;
- IST sexi ishchi xodimlari uchun tashqi xududdan yuvinish va kiyum almashtirash xonalari qurilsin;
- “Voleybol” maydoning smetada ko'rsatilgan rezina pol o'rniga, beton usti maxsus qoplama bilan ximoyalani, taxta polga almashtirilsin;
- Yong'in xavfsizligini ta'minlashni tashkil etish bo'limi 39-YOKK hududidagi o'quv poligonini beton qoplama bo'ladigan maydonida namni yuqoriligi sababli asfalt qoplamasi ostki qismi bilan kesib olinib qayta GPS bilan to'ldirilsin;
- ichki hudud aylanma yuli yonidagi himoya setkasi orasidagi beton ustunlar majmua KXX tomonidan olib kelinsin va KQX tomonidan almashtirilsin;
- beton ustunlarni almashtirish vaqtida himoya setkalarini echib olib joyiga qayta o'rnatish MTS tomonidan bajarilsin;
- barcha qo'shimcha ishlarga LSH tayyorlansin va ekspertiza xulosasi olinsin.

II. Bosh direktorning qurilish bo'yicha o'rinbosari G'. Ibodullayevga: - mazkur bayonnoma bandlarini bajarilishi nazoratga olinsin.

U. Isaev

G'. Ibodullayev


J. Xalimov

X. Allayorov

Sh. Boboev

B. Muradov

A. Qaxorov



Поиск Ctrl+Shift+F



RO'ZIMURODOVA HAFIZA UKTAMOVNA



Фильтры

Анализ ▾

Создать на основании ▾

Поиск (Ctrl+F)

×



Eu

задача

история выполнения

"SHGKM" MCHJ bosh
direktori, bosh direktor
o'rinbosarlari va bosh ...

Рассмотреть ""SHGKM" MCHJ bosh direktori, bosh direktor o'rinbosarlari va bosh mutaxassislar bilan birgalikda, majmuamiz ichki hududidagi (№ 042/16 от 17.05.2024) (Документ)"

Ф. Каршиев, А. Кахоров : Маълумот ва ижро учун.

Вышестоящая задача: Рассмотреть ""SHGKM" MCHJ bosh direktori, bosh direktor o'rinbosarlari va bosh mutaxassislar bilan birgalikda, majmuamiz ic
hududidagi (№ 042/16 от 17.05.2024) (Документ)"

Кому: Мне

Автор: MURADOV BOBIR SHAVKIDINOVICH (022 - Kapital qurilish xizmati, Xizmat boshlig'i)