"O'zbekneftgaz" AJ
"Shurtan gaz kimyo majmuasi" MCHJ
MTRB xizmati
RO'YXATGA OLINDI
074/ 081-4140
2024 yil "22" 02

UNG Shurtan GKM

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный механик
ООО «Шуртанский ГХК»
________ Х. Аллаяров
«22» 02 2024 г.

"Sho'rtan gaz kimyo majmuasi" MChJ ehtiyojlari uchun elektr drel xarid qilish uchun Texnik topshiriq	Техническое задание на закупку электрического дрелья для нужд ООО «Шуртанский ГХК»
1.UMUMIY MA`LUMOT	**1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**
1.1 Nomlanishi	**1.1 Наименование**
Elektr drel	Электрического дрель
1.2 Tovarni sotib olishga asos va maqsad	**1.2 Основание и цель приобретения товара**
Asos: "O'zbekneftgaz" AJ ning 2024-2026 yillarga mo`ljallangan "Shatakka olish" mexanizmlari doirasida investitsiya loyihalarini amalga oshirish bo`yicha "YO'L XARITA"si. Maqsad: Suvni tejovchi texnologiyalarni joriy etish uchun.	Основание: «ДОРОЖНАЯ КАРТА» по реализации инвестиционных проектов в рамках механизмов "шатакка олиш" АО «Узбекнефтегаз» на 2024-2026 годы Цель: для внедрения водосберегающих технологии.
1.3 Yangiligi haqida ma'lumot	**1.3 Сведения о новизне**
Mahsulotlar yangi va foydalanishga yaroqli, foydalanilmagan, shu jumladan rekonstruktsiya qilinmagan yoki iste'mol xususiyatlari qayta tiklanmagan bo'lishi kerak.	Товары должны быть новыми и пригодными для использования, которые не были в употреблении, в том числе не были восстановлены, у которых не были восстановлены потребительские свойства.

1.4 Hajmi va qadoqlash talablari	**1.4 Требования к размерам и упаковке**
Ishlab chiqaruvchi mahsulotni junatayotganda uzoq muddatli saqlash va tashish paytida har qanday shikastlanishdan to'liq saqlanilishini va yo'l davomida bir nechta yuk tashishlarni hisobga olgan holda qadoqlanishi shart. Yetkazib beruvchi uskunani noto'g'ri qadoqlashi natijasida yuzaga keladigan barcha yo'qotishlar va zararlarni o'z hisobidan to'liq qoplab berishga majbur. Boshqa qadoqlash variantlari va o'lchamlari, ularning maqbulligini hisobga olgan holda, Buyurtmachi bilan qo'shimcha kelishuvga bog'liq.	При отправке товара производитель обязан упаковать его таким образом, чтобы он был полностью защищен от повреждений при длительном хранении и транспортировке, а также с учетом нескольких отправок в пути следования. Поставщик обязан полностью покрыть все убытки и ущерб, возникшие в результате неправильной упаковки оборудования, за свой счет. Другие варианты и размеры упаковки подлежат дополнительному согласованию с Заказчиком с учетом их приемлемости.

2. TEXNIK TALABLAR	**2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**
2.1 Asosiy texnik talablar	**2.1 Основные технические требования**

Конструкт ивные особенности		Фиксация шпинделя, блокировка кнопки включения, дополнительная рукоятка.
Мощность	W	680
Напряжение	V	220
Скорость вращения	Об/мин	2800
Частота ударов	Уд/мин	44800
Диаметр зажимного патрона	мм	13
Диаметр сверления бетона	мм	16
Диаметр сверления древесины	мм	30
Диаметр сверления стали	мм	13
Режим работы		Сверления, сверления с ударом
Масса	кг	2,5
Соеденительный кабель	м	2
Комплектация кейс		дополнительная рукоятка, ключевой патрон, ограничитель глубины сверления
Дополнительно		обрезиненная рукоятка
Комплектация:		

с разный сверлом Электрический инструмент. Быстрозажимной патрон. Инструкция. Чемодан. Боковая рукоятка. Протирочная ткань. Ограничитель глубины.		Комплект Чемодан для переноски. Кабель электропитания. Боковая рукоятка. Переключатель функций. Главный включатель. Переключатель реверса. Паспорт.

3. ETKAZIB BERISH, QABUL QILISH QOIDALARI VA QO'SHIMCHA TALABLAR	3. ПОСТАВКА, ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
3.1 Yetkazib berish va qabul qilish tartibi	**3.1 Порядок сдачи и приемки**
Tovarlar metall namunalari sinov o'tkazilgandan so'ng qabul qilinadi. Mahsulotlarning miqdori va sifatiga muvofiqligini qabul qilish va kirish tekshiruvi Buyurtmachining omborida amalga oshiriladi. Agar etkazib berilgan tovarlar buyurtma qilingan texnik shartlarga mos kelmasa yoki tovarlar kiruvchi sifat nazoratidan o'tmasa, Yetkazib beruvchi uni etkazib berish shartnomasida belgilangan muddatda almashtirishga majburdir. Tovarlarni almashtirishda transport xarajatlari tovar yetkazib beruvchi tomonidan qoplanadi.	Товар принимается после выборочного испытания на образцах металла. Приемка и входной контроль Продукции на соответствие количеству, качеству выполняется на складе Заказчика. В случае несоответствия поставляемого товара с заказной спецификацией или если товар не прошел входной контроль качества, Поставщик обязан заменить его в течение срока, указанного в договоре на поставку. Транспортные расходы при замене товара берет на себя Поставщик товара.
3.2 Tovarlarni etkazib berishda texnik va boshqa hujjatlarni mijozga topshirishga qo'yiladigan talablar	**3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров**
Mahsulotga quyidagi hujjatlar ilova qilinishi kerak: • Materiallar uchun sertifikat; • Ishlab chiqaruvchidan muvofiqlik sertifikati; • Mahsulot xavfsizligi ma'lumotlar varag'i. • Ishlab chiqaruvchi tomonidan berilgan mahsulot sifati sertifikati; • Apparatning texnik pasporti • foydalanish yo'riqnomasi rus tilida kafolat taloni	Товар должен сопровождаться следующей документацией: • Сертификат на материалы; • Сертификат соответствия завода изготовителя; • Паспорт безопасности товара. • Сертификат о качестве товара, выписанного производителем; • технический паспорт аппарата; • инструкция по эксплуатации на русском языке. гарантийный талон.
4. YETKAZIB BERISH MIQDORI, QADOQLANISH, JOYI VA MUDDATI BO'YICHA TALABLAR.	**4. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ.**
Yetkazib berish vaqti va joyi etkazib beruvchining taklifi va shartnoma bilan belgilanadi.	Время и место доставки определяется предложением поставщика и договором.

Ishlab chiqdi/Разработал:	
Ishonchlilikni boshqarish xizmati boshlig`i: **Начальник службы управления надежностью:**	**T. Diyorov.**
Bosh mexanik o'rinbosari: / **Заместитель главного механика:**	**U. Namozov.**
STTL va JE xizmat boshlig`i: / **Нач. службы П и ВВТ:**	**J. Qurbonov.**
STTL va JEX yetakchi mutaxassisi: / **Вед. Специалист СП и ВВТ:**	**J. Qobilov.**
STTL va JEX muhandisi: / **Инженер СП и ВВТ:**	**A. Oqipov.**
MTRB yetakchimutaxassis: / **Инженер СУМТР:**	**B. Boyvachchayev.**